

附件 1：采购需求

序号	名称	技术参数要求	单位	数量
一、设备				
1	高清网络摄像机	400 万定焦红外筒型网络摄像机，带 PoE 功能、红外 30 米（2.8mm 镜头）	台	22
2	摄像机支架	摄像机支架	个	22
3	接线盒	监控专用	个	22
4	8+2 口 POE 交换机	8 个 10/100/1000Base-T RJ45 端口（支持 PoE+供电）1 个 10/100/1000Base-T RJ45 端口和 1 个独立千兆 SFP 端口整机最大 PoE 供电功率达 30W，单端口最大 PoE 供电功率为 30W PoE 供电端口支持优先级机制支持视频监控、VLAN 隔离、标准交换三种工作模式制。	个	4
5	8 口千兆终端交换机	提供 8 个 10/100/1000M 自适应 RJ45 端口，所有端口均可实现线速转发；每端口均支持 MDI/MDIX 自动翻转及双工/速率自协商；支持 IEEE 802.3x 全双工流控和 Backpressure 半双工流控。	个	1
6	录像机	8 盘位 32 路智能网络视频录像机；接入带宽：320M；转发带宽：160M；接口：1 个 HDMI、1 个 VGA 解码：10 x 1080P@30，16 x 720P@30；网口：双千兆网口；USB 口：2 个 USB2.0，1 个 USB3.0。	台	1
7	硬盘	监控专用	个	2
8	视频切换器	二路 hdmi 切换	台	1
9	6U 机柜	挂墙安装	个	2
二、线材				
10	网线	1. 超五类非屏蔽网线； 2. 导体材质：无氧铜； 3. 导体直径：0.5±0.005。	米	1200
11	电源线	RVV1*2.5 铜线	米	300
12	HDMI 高清线	3 米 HDMI 高清线连接录像机与监视器。	条	1
三、工费辅材				
13	摄像机安装费		台	22
14	网线、电源线布线及机柜安装工费	设备布线工费	项	1
15	辅材	pvc 线管、五孔插座、网络设备安装配件、电工配件等。	项	1
四、系统集成				
16	系统集成费	设备调试与系统集成等（包括与校园监控的连接及校门监控整合）	项	1

附件 2：报价函格式

报 价 函

我单位对该项目的报价内容无任何异议，现附报价表如下：

采购名称	总报价（元）
潮州市湘桥区意溪镇华侨学校 监控设备安装采购项目	¥
金额（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分	

注：本报价函包含设备费、材料费、采购、安装、运输保管、税金等及采购过程中未能预见的一切费用。

附：报价明细表

响应供应商法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

响应供应商名称（签章）：

日期： 年 月 日

附：报价明细表格式

序号	名称	技术参数要求	单位	数量	品牌	型号	单价	总价
1								
2								
3								
...								
合计（元）								

响应供应商法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

响应供应商名称（签章）：

日期： 年 月 日